



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, NA VICINAL T NO CADEIRANTE NO MUNICÍPIO DE MUCAJÁ/RR

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	ORIGEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	PRÓPRIA	CP 01	EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00
2			SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	PRÓPRIA	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	8,00
2.2	PRÓPRIA	CP 03	CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS	UN	1,00
2.3	PRÓPRIA	CP 04	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
3			DRENAGEM - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES		
3.1	PRÓPRIA	CP PM 3.1	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 20 M DE COMPRIMENTO, LOCALIZAÇÃO 2°41'22.82"N E 61°42'44.29"O NA VIC T SAMAUMA		
3.1.1			INFRAESTRUTURA		
3.1.1.1	PRÓPRIA	CP 009	CONSTRUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO (H=1,5M L=1,5M C=5,0M)	UN	-
3.1.1.2	PRÓPRIA	CP 010	ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M)	M	100,00
3.1.2			MESOESTRUTURA		
3.1.2.1	PRÓPRIA	CP 011	PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M)	M	160,00
3.1.2.2	PRÓPRIA	CP 012	LINHA D'ÁGUA (0,20 X 0,20 X 4,00M)	M	30,00
3.1.2.3	PRÓPRIA	CP 013	CONTRAVENTAMENTO (0,20 X 0,08 X 5,00M)	M	30,00
3.1.3			SUPERESTRUTURA		
3.1.3.1	PRÓPRIA	CP 015	TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M)	M	25,00
3.1.3.2	PRÓPRIA	CP 016	BALANCIN (0,30 X 0,30 X 5,00M)	M	60,00
3.1.3.3	PRÓPRIA	CP 018	LONGARINA (0,30 X 0,30 X 5,00M)	M	160,00
3.1.3.4	PRÓPRIA	CP 020	TABULEIRO (0,20 X 0,08 X 5,00M)	M	400,00
3.1.3.5	PRÓPRIA	CP 022	DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M)	M	120,00
3.1.3.6	PRÓPRIA	CP 023	GUARDA-RODAS (0,30 X 0,30 X 5,00M)	M	40,00
3.1.3.7	PRÓPRIA	CP 024	BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M)	M	10,00
3.1.4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1.4.1	PRÓPRIA	CP 025	GUARDA CORPO (CORRIMÃO + BALAUSTRÉ) DE MADEIRA	M	40,00
3.1.4.2	PRÓPRIA	CP 026	CORTINAS DE CONTENÇÃO	M ²	50,00
3.1.4.3	PRÓPRIA	CP 027	ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS	M ²	50,00
3.1.4.4	PRÓPRIA	CP 028	PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE	M ²	1.222,20
3.1.5			SERVIÇOS TERRAPLENAGEM		
3.1.5.1	PRÓPRIA	5501904	ESC. CAR. TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/ESCAVADEIRA	M ³	48,00
3.1.5.2	PRÓPRIA	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO	M ³	40,00
3.1.6			SERVIÇOS DIVERSOS		
3.1.6.1	PRÓPRIA	5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TxKM	10.144,28
3.1.6.2	PRÓPRIA	5914464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TxKM	1.627,42
3.1.7			SERVIÇOS SINALIZAÇÃO		
3.1.7.1	PRÓPRIA	5213417	CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 16, GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M ²	7,76
3.1.7.2	PRÓPRIA	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	16,00