ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR
" Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros "
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONVENIO Nº 038/2023 - (941057) **- SINAPI 08/24 - SICRO 04/24**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA **BDI (SERV.):** 24,23% **BDI (DIFERENC):** 15,28%
LOCAL: VILA PIRILANDIA - MUCAJAÍ/RR

MEMORIA DE CALCULO 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Rua / Av.	Cooordenadas Localização		Trechos	TRECHOS		EXISTENTE								Construir								
	Inicio	Final		Comprimento	Largura	Calçadas (limpeza)	Calçadas Permanecer	Largura	Calçadas Existente	Calçadas Retirar	- 10/2023 SINAPI - 10/23 SICRO	Meio-fio int. Reto 9x30	Sarjeta Retirar	Meio-fio ext. reto 15x30	Meio-fio ext. curvo 15x30	Meio-fio int. Reto 9x30	Meio-fio int. curvo 9x30	Sarjeta reto	Sarjeta curvo	Aterro interno (m³)	Largura (m)	Calçadas
				(m)	(m)	(m²)	(m)	(m)	(m²)	(m²)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	h= 0,25m	L= 1,20m	(m²)
CALÇADAS				**1.912,48**	**16,80**	**2.294,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.912,48**	**49,00**	**1.912,48**	**42,00**	**1.912,48**	**49,00**	**573,76**	**16,80**	**2.294,96**
Trecho 01 RUA 1	2°25'2.76"N 61°23'5.06"O	2°24'57.94"N 61°23'3.83"O	ld esquerdo	147,07	1,20	176,48	-	-	-	-	-	-	-	147,07	3,50	147,07	3,00	147,07	3,50	44,12	1,20	176,48
Trecho 01 RUA 1	2°25'2.76"N 61°23'5.06"O	2°24'57.94"N 61°23'3.83"O	ld direito	147,07	1,20	176,48	-	-	-	-	-	-	-	147,07	3,50	147,07	3,00	147,07	3,50	44,12	1,20	176,48
Trecho 02 RUA 2	2°25'3.48"N 61°23'1.04"O	2°24'58.77"N 61°23'0.43"O	ld esquerdo	149,95	1,20	179,94	-	-	-	-	-	-	-	149,95	3,50	149,95	3,00	149,95	3,50	44,99	1,20	179,94
Trecho 02 RUA 2	2°25'3.48"N 61°23'1.04"O	2°24'58.77"N 61°23'0.43"O	ld direito	149,95	1,20	179,94	-	-	-	-	-	-	-	149,95	3,50	149,95	3,00	149,95	3,50	44,99	1,20	179,94
Trecho 03 RUA 3	2°25'4.16"N 61°22'56.62"O	2°24'59.41"N 61°22'56.06"O	ld esquerdo	151,41	1,20	181,69	-	-	-	-	-	-	-	151,41	3,50	151,41	3,00	151,41	3,50	45,42	1,20	181,69
Trecho 03 RUA 3	2°25'4.16"N 61°22'56.62"O	2°24'59.41"N 61°22'56.06"O	ld direito	151,41	1,20	181,69	-	-	-	-	-	-	-	151,41	3,50	151,41	3,00	151,41	3,50	45,42	1,20	181,69
Trecho 04 RUA 4	2°25'4.89"N 61°22'52.10"O	2°25'0.31"N 61°22'51.51"O	ld esquerdo	150,45	1,20	180,54	-	-	-	-	-	-	-	150,45	3,50	150,45	3,00	150,45	3,50	45,14	1,20	180,54
Trecho 04 RUA 4	2°25'4.89"N 61°22'52.10"O	2°25'0.31"N 61°22'51.51"O	ld direito	150,45	1,20	180,54	-	-	-	-	-	-	-	150,45	3,50	150,45	3,00	150,45	3,50	45,14	1,20	180,54
Trecho 5 RUA A 1-2	2°24'57.94"N 61°23'3.83"O	2°24'58.77"N 61°23'0.43"O	ld esquerdo	113,65	1,20	136,38	-	-	-	-	-	-	-	113,65	3,50	113,65	3,00	113,65	3,50	34,10	1,20	136,38
Trecho 5 RUA A 1-2	2°24'57.94"N 61°23'3.83"O	2°24'58.77"N 61°23'0.43"O	ld direito	113,65	1,20	136,38	-	-	-	-	-	-	-	113,65	3,50	113,65	3,00	113,65	3,50	34,10	1,20	136,38
Trecho 6 RUA A 2-3	2°24'58.77"N 61°23'0.43"O	2°24'59.41"N 61°22'56.06"O	ld esquerdo	128,84	1,20	154,61	-	-	-	-	-	-	-	128,84	3,50	128,84	3,00	128,84	3,50	38,65	1,20	154,61
Trecho 6 RUA A 2-3	2°24'58.77"N 61°23'0.43"O	2°24'59.41"N 61°22'56.06"O	ld direito	128,84	1,20	154,61	-	-	-	-	-	-	-	128,84	3,50	128,84	3,00	128,84	3,50	38,65	1,20	154,61
Trecho 7 RUA A 3-4	2°24'59.41"N 61°22'56.06"O	2°25'0.31"N 61°22'51.51"O	ld esquerdo	114,87	1,20	137,84	-	-	-	-	-	-	-	114,87	3,50	114,87	3,00	114,87	3,50	34,46	1,20	137,84
Trecho 7 RUA A 3-4	2°24'59.41"N 61°22'56.06"O	2°25'0.31"N 61°22'51.51"O	ld direito	114,87	1,20	137,84	-	-	-	-	-	-	-	114,87	3,50	114,87	3,00	114,87	3,50	34,46	1,20	137,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wigna Vidal de Souza
WIGNA VIDAL DE SOUZA
Engenheira Civil – CREA 092009934-3